

«СОГЛАСОВАНО»
И. п. м. инженера
СП «КТ» АО «ДК»

И. Н. Замочев
09.04.2025
(дата)

«СОГЛАСОВАНО»
Директор
В. Н. Демискин
14.04.2025
(дата)

«ТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ №35

Н. И. Бонакова
(дата)

План подготовки муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СОШ №35 имени Героя Советского Союза В.П.

Чкалова

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений * выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	май	август	нарушений нет
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления * систем вентиляции.	май	август	вентиляции нет
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.			
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	май	август	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стойки, розливы, теплотрасса (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальному, чердачным помещениям; стойкам; розливам СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	май	август	
6.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	май	август	
7.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	май	август	приборы поверены, исправны
8.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	май	август	
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления: обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.			
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	май	август	
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.			соединения отсутствуют
12.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	май	август	
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.			
14.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	май	август	
15.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.			
16.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.			
17.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	май	август	

* - график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее - План)

* - при наличии

График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.
муниципального общеобразовательного учреждения МОУ СОШ №35 имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова

Дата указывается поквартально

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЗУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	Основной корпус, мкр. Дружба, 35	1	нарушений нет	01.06-10.06	19.06-29.06	19.06-29.06	01.06-10.06	приборы поверены	01.06-10.06	01.08-10.08	01.08-10.06	01.06-10.06	01.06-10.06	10.06-20.06	01.06-10.06	21.08.-30.08
2	2 корпус, ул. Мачтовая, 9	1	нарушений нет	17.06-27.06	17.06-27.06	17.06-27.06	17.06-27.06	приборы поверены	17.06-27.06	01.08-10.08	17.06-27.06	17.06-27.06	17.06-27.06	17.06-27.06	17.06-27.06	21.08.-30.08